



- | | | |
|---|----------------|--|
| 5 | ml. | TERNA DE CABLES RV AL 0,6/1kV |
| 4 | ml | TUBOS DE PEAD DE Ø200mm SEGÚN CNL002 |
| 3 | m ³ | HORMIGÓN EN MASA H-200 EN TODA LA LONGITUD DEL TRAZADO DE CRUCE DE CALZADA |
| 2 | m ³ | TIERRA DE EXCAVACION DEBIDAMENTE COMPACTADA CADA 15cm AL 98% PROCTOR |
| 1 | Ud | CINTA SEÑALIZACIÓN NORMALIZADA |