SUMINISTRO NORMAL

4x1x150+1x95 RZ1-K(AS)

A R Max CONTADORES

- En montaje enterrado
Ø tubo 200mm
y en bandeja aislante
Independiente con tapa
en montaje superficial

IGA
NSX250F 4p4r
•Micrologic 2.2 + bobina de emisión
•Protector contra sobretensiones permanentes

Central de Medida
PM5110
+ 3 Transformadores
de intensidad TI 250/5
•Protección P25M

NOTA: EL ASCENSOR ES UN RECEPTOR CON CUADRO ELECTRICO INCORPORADO, POR LO QUE SOLO SE PROYECTA LA ALIMENTACION AL EQUIPO.

PDC MIN. 10 kA

5x16mm2 RZ1-K(AS)

IVx32A

Conmutación red-grupo

5x16mm2 RZ1-K(AS)

SUMINISTRO SOCORRO (GRUPO ELECTRÓGENO)

IVx32A (Incluido en G.E.)

Grupo Electrógeno

NOTA: TODOS LOS CIRCUITOS CON T.T.

IVx63A IC60N

IVx25A IC60N

IVx80A C120N

IVx80A CURVA C C120N

IVx20A IC60N

IVx50A IC60N

IVx40A IC60N

IVx80A C120N

IVx32A

5x16mm2 RZ1-K(AS)

LEYENDA

- INTERRUPTOR DIFERENCIAL
- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO
- DISYUNTOR
- CONTACTOR
- CONTACTOR +CONTACTO AUXILIAR (+cont. aux)
- TOROIDAL
- FUSIBLE
- ANALIZADOR DE REDES
- CONTADOR DE ENERGÍA
- PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS
- BLOQUE DIFERENCIAL CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
- CENTRAL DIFERENCIAL
- RELOJ

GOBIERNO DE ARAGON
Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL CEIP SAN JORGE DE ZARAGOZA EN CENTRO PÚBLICO INTEGRADO
Calle Tambor de hojalata - Valdespartera. Zaragoza
DICIEMBRE 2019

ESTUDIO a.m.a.
Paseo Independencia 34, 4º Dcha
T 976 30 12 20 F 976 30 12 21
50004 ZARAGOZA

arquitecto
Jesús Marco Llambart
Cod. COBAR nº1429
Pl. Mes. Sta. cruz Corona nº 6, 3º B. 50004 ZARAGOZA
tfno 3615281 | logistarte@yahoo.com

ESCALA S/E

ESQUEMA UNIFILAR. CUADRO GENERAL

PLANO
IE09